



(\*) min. 2180mm ohne Achsheber oder mit Achsheber Laser-Jack  
 min. 2280 mm mit Achsheber Jack 2000  
 min. 2180mm without Jack or with Laser-Jack  
 min. 2280mm with Jack 2000

(\*\*) Aufnahme von PKW min. 2180-2280 empfohlen/recommended  
 Aufnahme von Transporter min. 2280mm empfohlen/recommended

standardposition Bedienaggregat  
 operating unit standard position

Die schraffierten Flächen  
 müssen in sich und  
 zueinander planeben sein  
 the hatched surfaces must be  
 absolutely even with each other

Valid for the standard inground version of the lift with drive-on ramps at each end of the platform.  
 I desired the position of the operating unit can be changed. If necessary, the supply lines must be adapt.

Prepared by customer at the operating unit:  
 electric supply: 3PH,N+PE,400V,50Hz  
 fuse: 16 Ampere (time lag)  
 cable length approx. 2m  
 Air pressure for optional Jack:  
 inner diameter 6mm, 6-10 bar  
 Observe the power supply of your country

We point out the minimum requirement of the foundation in our plans.  
 The condition of the local realities (for example: ground under the foundation) does not lie our responsibility.  
 If necessary an architect must be consulted.

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:  
 Netzanschluss: 3PH,N+PE,400V,50Hz (standard)  
 Absicherung: 16 Ampere träge  
 Kabellänge: ca. 2m  
 Druckluft für optionalen Achsheber:  
 lichte Weite 6mm, 6-10 bar

Die Position des Bedienaggregates kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen zu verlängern.

Wir weisen in unseren Plänen auf die Mindestanforderung des Fundamentes hin, jedoch der Zustand der örtlichen Gegebenheiten (z.B. Untergrund) obliegt nicht unserer Verantwortung. Im Bedarfsfall ist ein Architekt, Statiker hinzuzuziehen.

Änderungen vorbehalten/ Subject to alterations!

UNI-LIFT 5000 NT/CLT Plus

Achsmesset und Radfreiheber bodeneben, Schienenlänge 5200mm  
 wheel alignment set and wheel free lift flush with floor, platform 5200mm  
 mit Leerrohr / with empty pipe



www.nussbaum-lifts.de

29.07.10//M.G.

6888-3\_EINBAU